PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

Sub Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan	Nomor Kontrak	: 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Sp. Setajam - Serteh, Kabupaten Lingga	Tanggal Kontrak	: 02 Februari 2026
Sumber Dana	: APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026	Penyedia	: PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
Nilai HPS	: Rp2,999,999,000.00		
Nilai Kontrak	: Rp2,969,011,000.00		

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN PENAWARAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	KET.
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	13,688,522.97	13,688,522.97	0.51	
1.22	SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)						
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK						
1.a	Pembuatan dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK dan RMPK	Set	5.00	250,000.00	1,250,000.00	0.05	
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan						
2.r	Spanduk (Banner) minimal 1 (misal spanduk utamakan keselamatan konstruksi). Pemasangan dapat dengan kaso	Bh	1.00	300,000.00	300,000.00	0.01	
2.u	Papan Nama Proyek	Lembar	1.00	500,000.00	500,000.00	0.02	
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
3.g	Pembatas Area	Rol	5.00	60,000.00	300,000.00	0.01	
3.k	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	10.00	45,000.00	450,000.00	0.02	
3.q	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker non medis)	Bh	5.00	5,000.00	25,000.00	0.00	
3.s	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Pasang	10.00	2,000.00	20,000.00	0.00	
3.t	Sepatu Keselamatan (Rubber shoesV boots sesuai SNI2017)	Pasang	10.00	220,000.00	2,200,000.00	0.08	
3.y	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	10.00	25,000.00	250,000.00	0.01	
4	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi						
4.a	Asuransi (Construction All RiskV CAR)	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.13	
5	Personel Keselamatan Konstruksi						
5.c	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Org	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.75	
6	Fasilitas sarana, Prasarana, dan alat kesehatan						
6.a	Peralatan P3K A	Set	1.00	150,000.00	150,000.00	0.01	
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas						
7.a	Rambu petunjuk	Bh	1.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
7.c	Rambu peringatan	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.01	
7.h	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Bh	2.00	340,000.00	680,000.00	0.03	
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi						
9.b	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1.00	300,000.00	300,000.00	0.01	
9.f	Bendera K3	Bh	1.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
	DIVISI 2. DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M2	305.43	40,696.52	12,429,938.10	0.46	
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M2	151.11	1,713,844.46	258,979,036.35	9.68	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK						
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	6,968.79	30,838.63	214,907,936.36	8.03	
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	181.93	220,005.18	40,025,542.40	1.50	
3.1.(10b)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	62.64	484,806.48	30,368,277.91	1.14	
3.1.(11)	Galian Perkerasan berbutir	M3	208.80	36,182.20	7,554,843.36	0.28	
3.2.(1d)	Timbunan Biasa dari hasil galian	M3	1,811.00	22,519.78	40,783,321.58	1.52	

Paraf PPK	Paraf Penyedia

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN PENAWARAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	KET.
3.2.(2a1)	Timbunan Pilihan Halus dari sumber galian	M3	857.86	211,392.82	181,345,444.57	6.78	
3.3.(1a)	Penyiapan Badan Jalan pada Galian	M2	2,691.00	1,951.74	5,252,132.34	0.20	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN						
5.1.(1a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	395.28	1,221,494.16	482,832,211.56	18.05	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal CairVEmulsi	Liter	1,976.40	30,549.78	60,378,585.19	2.26	
6.3(5a1)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	261.27	2,397,115.59	626,294,390.20	23.41	
	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.1 (7a1)	Beton strukur, fc20 MPa Pelat Injak semi mekanis	M3	6.20	2,451,678.49	15,200,406.64	0.57	
7.1 (7a2)	Beton strukur, fc20 MPa Box Cuvert semi mekanis	M3	59.72	3,332,028.69	198,988,753.37	7.44	
7.1 (7a3)	Beton strukur, fc20 MPa Loning semi mekanis	M3	22.47	2,894,072.16	65,029,801.44	2.43	
7.1 (10b)	Beton, fc10 Mpa	M3	10.85	2,158,677.01	23,421,645.56	0.88	
7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	10,078.93	27,384.50	276,006,458.59	10.32	
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	1,392.00	21,890.00	30,470,880.00	1.14	
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	35.96	1,683,025.30	60,521,589.79	2.26	
(A)	JUMLAH				**2,674,784,718.26**	**100.00**	
(B)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11% x (A)				**294,226,319.01**		
(C)	TOTAL HARGA PENAWARAN TERKOREKSI = (A) + (B)				**2,969,011,037.27**		
(D)	TOTAL HARGA PEMBULATAN				**2,969,011,000.00**		

Terbilang : ***Dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sebelas ribu rupiah***

Untuk dan Atas Nama,
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

WIDYA EKA PRATIWI, ST
Direktur

Untuk dan Atas Nama,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP.198006262010011006