PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

SPESIFIKASI TEKNIS

SUB KEGIATAN:

PEMBANGUNAN JEMBATAN

PEKERJAAN:

PEMBANGUNAN JEMBATAN SEKUNYAM - PIAN TENGAH, KABUPATEN NATUNA

TAHUN ANGGARAN 2026

SPESIFIKASI TEKNIS

1. URAIAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

A. LATAR BELAKANG

Program Penyelenggaran Jalan melalui kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dan Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Bidang Kebinamargaan sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kuantitas, serta tingkat kemantapan jalan di Provinsi Kepulauan Riau. Program Penyelenggaran Jalan melalui kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara jalan umum, khususnya ruas jalan Provinsi.

Jalan dan Jembatan memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan pembangunan, karena jalan berperan dalam penyaluran distribusi barang dan jasa antar wilayah begitu juga hal nya Jembatan yang memiliki peran yang sangat penting dalam menghubungkan suatu Wilayah. Tuntutan ketersediaan prasarana jalan dan Jembatan yang layak bagi masyarakat setiap saat terus meningkat seiring dengan lajunya pertumbuhan lalu lintas yang diakibatkan oleh perkembangan / pertumbuhan ekonomi. Penyediaan Jembatan sebagai salah satu infrastruktur dasar yang representatif dan memadai mutlak untuk dapat diwujudkan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Pembangunan Jembatan ini ditujukan untuk meningkatkan capaian tingkat konektivitas antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya pada wilayah-wilayah strategis Provinsi. Dengan adanya program / kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Natuna.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah menganggarkan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 yaitu pekerjaan **Pembangunan Jembatan Sekunyam - Pian Tengah, Kabupaten Natuna.** Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat tersedia Jembatan sebagai prasarana transportasi yang memadai sehingga dapat memberikan dampak pada pertumbuhan kawasan disekitarnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1). Maksud

Maksud dari pekerjaan **Pembangunan Jembatan Sekunyam - Pian Tengah, Kabupaten Natuna,** adalah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur Jembatan pada kawasan yang terbangun sehingga dapat meningkatkan jalur transportasi distribusi barang dan jasa khususnya di Kabupaten Natuna pada umumnya.

2). Tujuan

Tujuan dari Pekerjaan **Pembangunan Jembatan Sekunyam - Pian Tengah, Kabupaten Natuna,** ini adalah untuk menghubungkan antar pulau dari satu Pulau ke Pulau lainnya agar pergerakan dan pertumbuhan perekonomian khususnya pada Masyarakat Kab. Natuna semakin meningkat.

C. SASARAN

Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah menghubungkan antar pulau.

D. LOKASI KEGIATAN

Pekerjaan ini diselenggarakan di Kabupaten Natuna pada Jembatan Sekunyam, Kab Natuna

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari Dana APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

F. PERSYARATAN PENYEDIA

1. Lingkup pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subways SBU SI004 **atau Sub Klasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (BS002) KBLI 2020**:
2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang;
3. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.

G. JUMLAH TENAGA YANG DIPERLUKAN

Jumlah tenaga yang memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan kualifikasi usaha kecil, yaitu:

No.	Posisi	Kualifikasi Minimal Yang Dipersyaratkan		
		Pendidikan	Keahlian	Pengalaman
1	2	3	4	5
A	**PERSONEL MANAJERIAL**			
1.	Pelaksana Lapangan Pekerjaaan Jembatan	D3 Teknik. Sipil	Memiliki SKKNI 316-2009 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Jenjang 6	2 Tahun
2.	Ahli K3 Konstruksi	SI (semua jurusan)	Ahli Muda K3 Konstruksi	3 Tahun

1. **Peralatan Utama Yang Diperlukan**

   Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas (Minimal)	Status Kepemilikan	Keterangan
1	2	3	4	5	
1.	ASPHALT FINISHER	1 Unit	10 Ton	Milik Sendiri / Sewa	
2.	DUMP TRUCK	4 Unit	10 Ton	Milik Sendiri / Sewa	
3.	EXCAVATOR	2 Unit	80 HP	Milik Sendiri / Sewa	
4.	TANDEM ROLLER	1 Unit	6 T	Milik Sendiri / Sewa	
5.	TIRE ROLLER	1 Unit	8 T	Milik Sendiri / Sewa	
6.	CRANE ON TRACK	1 Unit	35 Ton	Milik Sendiri / Sewa	

Keterangan:

Untuk kebutuhan peralatan secara keseluruhan yang diperlukan untuk pekerjaan dapat dilihat pada **BILL OF QUANTITY (BOQ)** pada Mobilisasi.

H. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

Nama : **DANIEL S, S.T., M.T.**

NIP : 197807192010011009

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Tahun Anggaran 2026.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Provinsi Kepulauan Riau.

I. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN SAMPAI DENGAN PENYERAHAN BARANG / JASA

Waktu penyelesiaan pekerjaan sampai dengan penyerahan barang/jasa adalah selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

J. IDENTIFIKASI BAHAYA ATAU RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK):

Tingkat resiko keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan **Pembangunan Jembatan Sekunyam - Pian Tengah, Kabupaten Natuna** adalah Resiko keselamatan Konstruksi Menengah. Adapun identifikasi bahaya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pemasangan Jembatan Rangka Baja	Jenis Bahaya dan Resiko : Terjatuh dan tertimpa Rangka Baja pada saat pemasangan

K. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutan yang ditawarkan dalam item harga barang maupun jasa. Untuk perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Lembanga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

L. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA dan LINGKUP PEKERJAAN

Spesifikasi Teknis Pengadaan Jasa Konstruksi pada pekerjaan ini adalah Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);

Lingkup Pekerjaan :

1. Divisi 1. Umum
2. Skh-1.22. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Smkk)
3. Divisi 3. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
4. Divisi 5. Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen
5. Divisi 6. Perkerasan Aspal
6. Divisi 7. Struktur
7. Divisi 8. Rehabilitasi Jembatan
8. Divisi 9. Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain

M. TOTAL PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN

Total Perkiraan Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp7,999,629,000,- (Dua belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah).**

N. JENIS KONTRAK YANG AKAN DIGUNAKAN

Jenis Kontrak yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan/pekerjaan ini adalah **Kontrak Harga Satuan** ***(Unit Price)***.

Tanjungpinang,11 Mei 2026

Dibuat oleh:
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DANIEL S, S.T., M.T.
NIP. 197807192010011009