PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

Sub Kegiatan	: Pembangunan Jembatan	Nomor Kontrak	: 12.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/VI/2026
Pekerjaan	: Pembangunan Jembatan Sekunyam - Pian Tengah, Kabupaten Natuna	Tanggal Kontrak	: 30 Juni 2026
Sumber Dana	: APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026	Penyedia	: CV. PIJAR MANDIRI
Nilai HPS	: Rp7,999,629,000.00		
Nilai Kontrak	: Rp7,918,942,000.00		

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN PENAWARAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	KET.
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	39,120,680.00	39,120,680.00	0.55	
1.20	Pengujian Tanah						
1.20(1)	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	M1	10.00	2,556,031.00	25,560,310.00	0.36	
1.21	Manajemen Mutu						
1.21	Manajemen Mutu	LS	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.03	
	SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)						
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK						
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK	Set	5.00	90,000.00	450,000.00	0.01	
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan						
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk Uk. 2 x 1 meter	Lbr	1.00	149,600.00	149,600.00	0.00	
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Bh	1.00	250,000.00	250,000.00	0.00	
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
3b	APD, antara lain						
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	20.00	30,000.00	600,000.00	0.01	
SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Box	10.00	25,000.00	250,000.00	0.00	
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	20.00	5,000.00	100,000.00	0.00	
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	20.00	80,000.00	1,600,000.00	0.02	
SKh-1.1.22.(3b9)	Penunjang seluruh tubuh (Full Body Harness)	Bh	5.00	360,000.00	1,800,000.00	0.03	
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	20.00	30,000.00	600,000.00	0.01	
4	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi						
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	Ls	1.00	8,675,507.00	8,675,507.00	0.12	
5	Personel Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	OB	6.00	4,500,000.00	27,000,000.00	0.38	
6	Fasilitas sarana, Prasarana, dan alat kesehatan						
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1.00	382,300.00	382,300.00	0.01	
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas						
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Bh	1.00	350,000.00	350,000.00	0.00	
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.01	
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Bh	1.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	25.00	5,000.00	125,000.00	0.00	

Paraf PPK	Paraf Penyedia

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN PENAWARAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	KET.
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK						
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	61.16	55,980.00	3,423,736.80	0.05	
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	857.31	249,381.00	213,796,825.11	3.00	
3.2.(2a1)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	3,223.24	247,688.00	798,357,869.12	11.19	
3.3.(1a)	Penyiapan Badan Jalan pada Galian	M2	1,177.58	3,131.00	3,687,002.98	0.05	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN						
5.1.(1a)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	264.81	1,000,961.00	265,064,482.41	3.72	
5.1.(2a)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	203.97	905,066.00	184,606,312.02	2.59	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,099.01	41,019.40	45,080,730.79	0.63	
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	191.31	2,583,810.00	494,308,691.10	6.93	
	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.1 (4a1) v2	Beton Struktur, Fc 30 Mpa (Readymixed) untuk Lantai Beton Bertulang Jembatan	M3	67.68	2,606,156.00	176,384,638.08	2.47	
7.1 (4a2) v2	Beton Struktur, Fc 30 Mpa (Readymixed) untuk Fondasi Sumuran	M3	36.17	3,347,418.00	121,076,109.06	1.70	
7.1.(4a3) v2	Beton Struktur, Fc 30 Mpa (Readymixed) untuk Abutmen	M3	174.69	2,554,126.00	446,180,270.94	6.25	
7.1.(4a4) v2	Beton Struktur, Fc 30 Mpa (Readymixed) untuk Pelat Injak	M3	5.76	2,519,501.00	14,512,325.76	0.20	
7.1 (5a1) v2	Beton Struktur, Fc 30 Mpa (Readymixed) untuk Dinding Penahan Tanah	M3	36.39	2,805,962.00	102,108,957.18	1.43	
7.1 (5a2) v2	Beton Struktur, Fc 30 Mpa (Readymixed) untuk Dinding Sayap Abutmen	M3	15.85	3,012,915.00	47,754,702.75	0.67	
7.1 (7a) v2	Beton struktur, fc20 Mpa (Readymixed) untuk Dinding Parapet dan Lonning	M3	109.99	2,401,576.00	264,149,344.24	3.70	
7.1 (8) v2	Beton, fc15 Mpa (Readymixed) Bahu Jalan	M3	115.65	1,994,135.00	230,621,712.75	3.23	
7.1 (9)	Beton Siklop, fc15 Mpa	M3	39.61	1,364,128.00	54,033,110.08	0.76	
7.1 (10)	Beton, fc10 Mpa (Ready Mixed)	M3	9.54	1,827,478.00	17,434,140.12	0.24	
7.3 (3b)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420 B	Kg	48,990.19	23,574.00	1,154,894,739.06	16.19	
7.4 (1a)	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	395.07	24,167.00	9,547,656.69	0.13	
7.4 (3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar 20 M	Kg	29,894.00	49,044.00	1,466,121,336.00	20.55	
7.4 (4)	Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang 20 M	Kg	29,894.00	6,957.00	207,972,558.00	2.92	
7.4 (5a)	Pengangkutan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	29,894.00	6,697.00	200,200,118.00	2.81	
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	181.88	1,541,505.00	280,368,929.40	3.93	
7.16.(3b)	Pipa Drainase PVC diameter 3 Inch	M1	16.00	66,596.00	1,065,536.00	0.01	
7.16.(4)	Pipa Utilitas PVC diameter 4 Inch	M1	82.80	101,616.00	8,413,804.80	0.12	
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN						
8.3.(2a)	Pengecetan dekoratif pada elemen struktur beton	M2	61.40	40,617.00	2,493,883.80	0.03	
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	64.08	449,247.00	28,787,747.76	0.40	
9.2.(7)	Rel Pengaman	M1	40.00	1,739,688.00	69,587,520.00	0.98	
9.2.(14a)	Pemasangan Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe PJUTS	Buah	4.00	27,998,546.00	111,994,184.00	1.57	
	JUMLAH				**7,134,182,371.80**	**100.00**	
(B)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11% x (A)				**784,760,060.90**		
(C)	TOTAL HARGA PENAWARAN TERKOREKSI = (A) + (B)				**7,918,942,432.70**		
(D)	TOTAL HARGA PEMBULATAN				**7,918,942,000.00**		

Terbilang : ***Tujuh milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah***

Untuk dan Atas Nama,
CV. PIJAR MANDIRI

WIRNANTO
Direktur

Untuk dan Atas Nama,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

DANIEL S, S.T., M.T.
NIP.197807192010011009