PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kode Pos 29125
Telepon (0771) 443032 Faksimile. (0771) 443033
Pos-el : disdik@kepriprov.go.id Laman : https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id

KERTAS KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Dinas : Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Pekerjaan : Semenisasi SMK Negeri 11 Batam
Lokasi : Kecamatan Sagulung, Kota Batam

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME-SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**			
1	Pasangan papan nama kegiatan ukuran 0.6 x0.8 m	1.00 Buah	552,145.00	552,145.00
2	Perlengkapan SMK3 (K3)	1.00 Ls	2,890,800.00	2,890,800.00
3	Mobilisasi dan demobilisasi alat berat	1.00 Ls	3,000,000.00	3,000,000.00
				6,442,945.00
B	**SEMENISASI**			
I	**PEKERJAAN TANAH**			
1	Penyiapan badan Jalan	976.90 M²	7,700.00	7,522,091.50
2	Galian tanah (mekanis)	42.25 M³	78,901.81	3,333,617.92
				10,855,709.42
II	**PEKERJAAN SEMENISASI BETON BERTULANG**			
1	Beton Mutu K. 250 (ready Mix)	142.00 M³	1,510,080.00	214,438,608.38
2	Besi wiremesh A 6-200 (Semenisasi Halaman)	1,264.73 Kg	16,159.00	20,436,750.94
3	Besi wiremesh A 8-200 (Semeniisasi Jalan)	2,092.83 Kg	18,403.00	38,514,441.40
4	Pemasangan dan pembongkaran Bekisting	56.48 M²	195,668.00	11,052,111.31
5	Pemasangan Plastik Polyethylene 0.25 mm	1,021.20 M²	8,000.00	8,169,560.00
6	Pekerjaan finishing beton dengan alat trowel	162.00 M²	38,500.00	6,237,000.00
				298,848,472.03
C	**PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (BATU MIRING)**			
I	**PEKERJAAN TANAH**			
1	Pekerjaan galian tanah (Manual)	3.72 M²	103,950.00	386,382.15
2	Pekerjaan urugan/pengisian tanah pada celah pemasangan batu (manual)	4.13 M²	177,100.00	731,423.00
				1,117,805.15
II	**PEKERJAAN STRUKTUR**			
	1 Pekerjaan lantai kerja dibawah pondasi			
	Beton Mutu f'c = 15 Mpa	0.87 M³	1,494,404.27	1,303,120.53
	2 Pekerjaan pasangan pondasi menerus			
	Beton Mutu f'c = 20 Mpa	1.89 M³	1,544,894.27	2,916,760.39
	Besi	123.67 Kg	16,886.10	2,088,302.30
	Pemasangan dan pembongkaran Bekisting Pondasi	4.72 M²	188,408.00	889,285.76
	3 Pekerjaan pasangan kolom 20 x 30 cm			
	Beton Mutu f'c = 20 Mpa	0.45 M³	1,544,894.27	695,202.42
	Besi	51.59 Kg	16,886.10	871,132.28
	Pemasangan dan pembongkaran Bekisting Kolom	1.50 M²	223,579.95	335,369.93
	4 Pekerjaan pasangan balok 20 x 30 cm			
	Beton Mutu f'c = 20 Mpa	0.95 M³	1,544,894.27	1,464,559.77
	Besi	96.71 Kg	16,886.10	1,633,131.52
	Pemasangan dan pembongkaran Bekisting Balok	12.64 M²	232,165.45	2,934,571.29
	5 Pasangan pipa 2	20.00 M¹	35,000.00	700,000.00
				15,831,436.18
III	**PEKERJAAN PASANGAN**			
	1 Pekerjaan pasangan batu	11.40 M³	1,622,445.00	18,495,873.00
	2 Pekerjaan pasangan dinding bata ringan (tangga)	5.40 M²	162,344.49	876,660.25
	3 Pekerjaan plasteran	4.50 M²	71,252.72	320,637.24
	4 Pekerjaan acian	4.50 M²	43,406.00	195,327.00
				19,888,497.49

Tanjungpinang, November 2025
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pendidikan Provinsi Kepri

Dienovinky Sulandhi,S.Sos., M.M
Nip. 19771116 200604 2 006

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kode Pos 29125
Telepon (0771) 443032 Faksimile. (0771) 443033
Pos-el : disdik@kepriprov.go.id Laman : https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id

REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Dinas : Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Pekerjaan : Semenisasi SMK Negeri 11 Batam
Lokasi : Kecamatan Sagulung, Kota Batam

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	Rp	6,442,945.00
B	**SEMENISASI**		
I	PEKERJAAN TANAH	Rp	10,855,709.42
II	PEKERJAAN SEMENISASI BETON BERTULANG	Rp	298,848,472.03
C	**PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (BATU MIRING)**		
I	PEKERJAAN TANAH	Rp	1,117,805.15
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp	15,831,436.18
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp	19,888,497.49
	Jumlah Harga Pekerjaan	Rp	352,984,865.27
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) =11% x (A)	Rp	38,828,335.18
	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	Rp	391,813,200.45
	Pembulatan	**Rp**	**391,813,200.00**

Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah.

Tanjungpinang, November 2025
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

Dienovinky Sulandhi,S.Sos., M.M
Nip. 19771116 200604 2 006