

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN**



SPESIFIKASI TEKNIS

KEGIATAN:

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PEKERJAAN:

**PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH
GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG
KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM**

TAHUN ANGGARAN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA dan LINGKUP PEKERJAAN

Spesifikasi Teknis Pengadaan Jasa Konstruksi pada pekerjaan ini adalah Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2):

Lingkup Pekerjaan :

1. Mobilisasi
2. Papan Informasi Proyek (100 cm + Tiang)
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Manajemen Mutu
4. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm
5. Galian Biasa. Timbunan Biasa dari sumber galian.
6. Timbunan Pilihan dari sumber galian
7. Penyiapan Badan Jalan.
8. Pembersihan dan Pengupasan Lahan
9. Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 – 50 cm
10. Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Beton Ready Mix f_c 30 Mpa)
11. Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
12. Laston Lapis Aus (AC-WC)
13. Beton struktur, f_c '20 MPa
14. Beton, f_c '10 Mpa
15. Baja Tulangan Sirip BjTS 280
16. Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan
17. Pasangan Batu