DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PPK : .....
Nama Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Nama Paket : Peningkatan Jalan Sp. Setajam - Serteh, Kabupaten Lingga
Prop / Kab / Kodya : Kepulauan Riau / Kab. Lingga

No. Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	**Mobilisasi**				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	13,611,400.00	13,611,400.00
1.22	**SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**				
1	**Penyiapan dokumen penerapan SMKK:**				
1.a	Pembuatan dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK dan RMPK	Set	5.00	200,000.00	1,000,000.00
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan:**				
2.r	Spanduk (*Banner*) minimal 1 (misal spanduk utamakan keselamatan konstruksi). Pemasangan dapat dengan kaso	Bh	1.00	401,600.00	401,600.00
2.u	Papan Nama Proyek	Lembar	1.00	650,000.00	650,000.00
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**				
3.g	Pembatas Area	Rol	5.00	62,500.00	312,500.00
3.k	Topi Pelindung (*Safety Helmet*)	Bh	10.00	46,400.00	464,000.00
3.q	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker non medis)	Bh	5.00	5,000.00	25,000.00
3.s	Sarung Tangan (*Safety Gloves*)	Pasang	10.00	2,500.00	25,000.00
3.t	Sepatu Keselamatan (*Rubber shoes/ boots* sesuai SNI:2017)	Pasang	10.00	200,000.00	2,000,000.00
3.y	Rompi Keselamatan (*Safety Vest*)	Bh	10.00	25,000.00	250,000.00
4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:**				
4.a	Asuransi(Construction All Risk/ CAR)	Ls	1.00	3,793,243.00	3,793,243.00
5	**Personel Keselamatan Konstruksi:**				
5.c	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Org	1.00	21,741,924.00	21,741,924.00
6	**Fasilitas sarana, Prasarana, dan alat kesehatan**				
6.a	Peralatan P3K A	Set	1.00	197,000.00	197,000.00
7	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:**				
7.a	Rambu petunjuk	Bh	1.00	81,100.00	81,100.00
7.c	Rambu peringatan	Bh	2.00	81,100.00	162,200.00
7.h	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Bh	2.00	312,500.00	625,000.00
9	**Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:**				
9.b	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1.00	300,000.00	300,000.00
9.f	Bendera K3	Bh	1.00	300,000.00	300,000.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**45,939,967.00**
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M^3	305.43	41,294.57	12,612,600.52
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M^3	151.11	1,774,037.84	268,074,858.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**280,687,458.52**
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M^3	6,968.79	30,109.75	209,828,524.70
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M^3	181.93	221,640.18	40,322,997.95
3.1.(10b)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa *Cold Milling Machine*	M^3	62.64	492,820.90	30,870,301.18
3.1.(11)	Galian Perkerasan berbutir	M^3	208.80	37,556.43	7,841,782.58
3.2.(1d)	Timbunan Biasa dari hasil galian	M^3	1,811.00	23,865.58	43,220,565.38
3.2.(2a1)	Timbunan Pilihan Halus dari sumber galian	M^3	857.86	224,512.53	192,600,318.99
3.3.(1a)	Penyiapan Badan Jalan pada Galian	M^2	2,691.00	2,292.84	6,170,032.44
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**530,854,523.22**

No. Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1.(1a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M^3	395.28	1,221,683.04	482,906,872.05
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**482,906,872.05**
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,976.40	30,356.12	59,995,835.57
6.3(5a1)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	261.27	2,398,535.41	626,665,346.57
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**686,661,182.14**
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (7a1)	Beton strukur, fc'20 MPa Pelat Injak semi mekanis	M^3	6.20	2,459,620.66	15,249,648.11
7.1 (7a2)	Beton strukur, fc'20 MPa Box Cuvert semi mekanis	M^3	59.72	3,406,401.82	203,430,316.69
7.1 (7a3)	Beton strukur, fc'20 MPa Loning semi mekanis	M^3	22.47	2,928,688.30	65,807,626.10
7.1 (10b)	Beton, fc'10 Mpa	M^3	10.85	2,168,840.78	23,531,922.46
7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	10,078.93	27,452.15	276,688,298.20
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M^1	1,392.00	22,367.68	31,135,810.56
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	35.96	1,663,186.23	59,808,176.83
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**675,651,798.95**