DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Nama Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Nama Paket : Rekonstruksi Jalan Toapaya - Tembeling, Kabupaten Bintan
Prop / Kab / Kodya : Provinsi Kepri / Kabupaten Bintan

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	**Mobilisasi**				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	5.460.000,00	5.460.000,00
1,22	**SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**				
1	**Penyiapan dokumen penerapan SMKK:**				
1.a	Pembuatan dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK dan RMPK	Set	3,00	200.000,00	600.000,00
1.e	Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK	Set	3,00	150.000,00	450.000,00
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan:**				
2.u	Papan Nama Proyek	Lembar	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**				
3.t	Sepatu Keselamatan (*Rubber shoes/ boots* sesuai SNI:2017)	Pasang	25,00	250.000,00	6.250.000,00
3.u	Sepatu Keselamatan (*Safety shoes* dengan pelindung pada pergelangan kaki dan ujung yang keras di bagian jari kaki dengan standar SNI 7079:2009)	Pasang	25,00	200.000,00	5.000.000,00
3.y	Rompi Keselamatan (*Safety Vest*)	Bh	25,00	25.000,00	625.000,00
4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:**				
4.a	Asuransi(Construction All Risk/ CAR)	Ls	1,00	5.414.864,00	5.414.864,00
5	**Personel Keselamatan Konstruksi:**				
5.c	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Org	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
					-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**42.999.864,00**
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(10b)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M^3	249,6	296.000,00	73.881.600,00
3.1.(11)	Galian Perkerasan berbutir	M^3	832,0	44.000,00	36.608.000,00
3.2.(2a1)	Timbunan Pilihan Halus dari sumber galian	M^3	225,00	268.203,44	60.345.774,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**170.835.374,00**
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3.8 Mpa	M^3	832,0	2.809.118,16	2.337.186.309,12
5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M^3	416,0	1.658.109,98	689.773.751,68
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**3.026.960.060,80**
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	633,60	28.500,00	18.057.600,00
6.3(4a1)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (tumbukan 50 x 2)	Ton	288,92	2.449.300,00	707.655.674,88
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**725.713.274,88**
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(1c)	Marka Jalan Termoplastik *Non Glow in The Dark* (Penerapan Umum)	M^2	213,75	409.000,00	87.423.750,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**87.423.750,00**